

報告第6号

令和5年度渋川市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、令和5年度渋川市水道事業会計予算建設改良費の繰越額を次のとおり報告する。

令和5年度渋川市水道事業会計予算繰越計算書

款	項	事業名	予 算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産購入限度額	説 明
						企 業 債	工 負 担 金	当 年 度 損 益 勘 定 保 留 資 金			
1 資本的支出	1 建設改良費	配水施設改良事業	円 41,954,000	円 11,886,000	円 29,907,000	円 4,000,000	円 12,984,000	円 12,923,000	円 161,000	円	適正な工期を確保するため
		取水施設改良事業	72,094,000	26,090,000	46,004,000	33,200,000		12,804,000			適正な工期を確保するため
		営 業 設 備 費	31,900,000		31,900,000			31,900,000			適正な納期を確保するため
合 計			145,948,000	37,976,000	107,811,000	37,200,000	12,984,000	57,627,000	161,000		

令和6年6月13日提出

渋川市長 高 木 勉

報告第6号 参考資料

令和5年度渋川市水道事業会計予算繰越計算書(参考資料)

款	項	事業名等	予算計上額 円	支払義務 発生額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
1	1	配水施設改良事業	41,954,000	11,886,000	29,907,000				
		横堀地区配水管布設替 工事	5,786,000	1,782,000	4,004,000	・施工延長 L=46.8m ・配水管用ポリエチレン管(PE) φ50mm L=46.8m ・ソフトシール仕切弁 φ50mm N=4基 ・給水整備 N=2件	令和 6年 1月17日 ～ 令和 6年 5月 7日	株式会社 島田建設工業	・国道353号及び県道渋川 下新田線の掘削に不測の 日数を要したことから、適正 な工期を確保するため
		上白井地区配水管布設 替工事	10,582,000	3,256,000	7,326,000	・施工延長 L=179.0m ・配水管用ポリエチレン管(PE) φ150 mm L=179.0m ・給水整備 N=1件	令和 6年 2月 5日 ～ 令和 6年 6月 3日	荒木設備有限会社	・配水管の大規模漏水に早 急に対応する必要があり、 年度途中での発注となった ことから、適正な工期を確保 するため
		公共渋川汚水管布設第3 工区関連配水管整備工 事	9,471,000	2,910,000	6,561,000	・施工延長 L=117.7m ・配水管用ポリエチレン管(PE) φ100 mm L=117.7m ・給水整備 N=6件 ・仮設工 一式	令和 5年 9月20日 ～ 令和 6年 4月30日	金子建設株式会社	・関連工事である公共渋川 汚水管布設第3工区工事の 進捗に合わせて、適正な工 期を確保するため
		上信自動車道(渋川西バ イパス)関連配水管整備 5-1工区工事	6,435,000	1,980,000	4,455,000	・施工延長 L=54.9m ・ダクタイル鋳鉄管(GX-S) φ150mm L=54.9m ・空気弁 N=1基	令和 6年 3月11日 ～ 令和 6年 8月23日	今井鉄工株式会社	・関連工事である群馬17号 改築(渋川西バイパス)事業 の進捗に合わせて、適正な 工期を確保するため
		上信自動車道(渋川西バ イパス)関連配水管整備 5-4工区工事	3,322,000	0	3,161,000	・施工延長 L=92.5m ・配水管用ポリエチレン管(PE) φ50mm L=92.5m ・ソフトシール仕切弁 φ50mm N=1基	令和 6年 3月29日 ～ 令和 6年 7月31日	関東管鉄工業 株式会社	・関連工事である群馬17号 改築(渋川西バイパス)事業 の進捗に合わせて、適正な 工期を確保するため
		持柏木地区給水整備工 事	6,358,000	1,958,000	4,400,000	・施工延長 L=101.9m ・水道用ポリエチレン管1種(PP) φ 25mm L=101.9m ・給水整備 N=5件	令和 6年 1月22日 ～ 令和 6年 5月15日	株式会社木暮組	・入札を行ったが不調とな り、再度の入札を行った後 の事業着手となったことか ら、適正な工期を確保する ため
1	1	取水施設改良事業	72,094,000	26,090,000	46,004,000				
		金井登沢浄水場改修工 事(第2期)監理業務委託	5,720,000	0	5,720,000	・機械設備工事監理 一式 ・電気設備工事監理 一式	令和 5年 9月13日 ～ 令和 6年 9月27日	株式会社 協和設計事務所 渋川支店	・関連工事である金井登沢 浄水場改修工事(第2期)の 進捗に合わせて、適正な委 託期間を確保するため

令和5年度渋川市水道事業会計予算繰越計算書(参考資料)

款	項	事業名等	予算計上額 円	支払義務 発生額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
		金井登沢浄水場改修工事(第2期)	66,374,000	26,090,000	40,284,000	・ポリ塩化アルミニウム注入設備(ポンプ・貯留槽・小出槽ほか) 一式 ・希硫酸注入設備(ポンプ・貯留槽・小出槽ほか) 一式 ・次亜塩素酸ナトリウム注入設備(ポンプ・貯留槽ほか) 一式 ・原水・浄水水質計器 N=3台 ・原水流入電動盤 N=1面 ・薬注制御盤 N=1面 ・計装盤 N=1面 ・引込開閉器盤 N=1面	令和 5年 9月11日 ～ 令和 6年 8月30日	井口建設株式会社	・機器の納品に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため
1	1	営業設備費	31,900,000	0	31,900,000				
		渋川立坑1・2号井用水中予備ポンプ	31,900,000	0	31,900,000	・水中予備ポンプ 1台 ・電動機 一式 ・専用水中ケーブル 一式 ・付属品 一式	令和 5年 9月13日 ～ 令和 6年12月20日	荏原商事株式会社 群馬営業所	・水中予備ポンプ等の納品に不測の日数を要したことから、適正な納期を確保するため
合 計			145,948,000	37,976,000	107,811,000				